

# ОБЩИНА



# ГАБРОВО



пътят на водата

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНА ГАБРОВО

№ ЖРР-01-03-196 #1

12.03.2012

## ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

**Предмет:** ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП «ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.»

**Относно:** разяснение 1 на Община Габрово по провеждане на процедурата за обществена поръчка

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждането на горесцитираната процедура и постъпили запитвания с вх.№ УРП-01-03-196/05.03.2012 г. и УРП-01-03-214/09.03.2012 г., Община Габрово, в качеството си на Възложител на обществената поръчка, прави следните разяснения:

На въпрос с вх. № УРП-01-03-196/05.03.2012 г.

### **Въпрос:**

„В т. 1 на „Техническо предложение“ (Образец 13) към изискванията на Организационната схема за изпълнение на поръчката, освен ключовите експерти, се споменават и неключови експерти – както и неключовите експертни позиции на Изпълнителя, съобразно строителното предложение и строителната програма“. Цитираната точка е единственото място в процедурната документация, в което се говори за неключови експерти. Нито в Обявлението – т. III.2.3, буква „в“, нито в документацията на процедурата – т.1.8 „Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП“ са визирани и/или има някакви изисквания за наличие на неключови експерти.

Моля да потвърдите разбирането ни, че извън посочения екип от ключови експерти, които се вписват в Образец №6 и са описани в Обявлението и в процедурната документация, не се изисква в офертата да се представят други експерти – неключови, още повече като се има предвид приоритетността на документите, съгласно която образците са с най-нисък приоритет.

**Отговор:** Възложителят не е поставил изискване за предлагане от страна на участниците на неключови експерти в плик 1 Документи за подбор – по - конкретно Образец 6 Списък на експертите за изпълнение на поръчката. Единствено в т. 1 на „Техническо предложение“ (Образец 13) към изискванията на Организационната схема за изпълнение на поръчката, освен предложените в плик 1 Документи за подбор, Образец 6 ключови експерти, възложителят е изискал участниците да представят своето виждане по отношение и на неключовия персонал, подпомагащ ключовия, който под една или друга форма ще бъде ангажиран в изпълнението на дейностите, с оглед на

добиване на представа относно организационния аспект на конкретното строителното предложение. По отношение на тези неключови експерти, същите е достатъчно да се опишат като основни позиции, без да се цитират конкретни имена.

На въпрос с вх:УРП-01-03-214/09.03.2012 г.

**Въпрос 1:** В подобект 2 – Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на квартали «Лъката» и «Камъка», в количествените сметки за крановите шахти на улици «Дунав», «Никола Василиади» и «Орловска», в т.22 доставка и монтаж чугунен капак са посочени по 44 бр. Капази на шахта. Моля да потвърдите бройката на капаците.

**Отговор 1:** Допуснати са технически грешки:

**Подобект 2**

В количествената сметка на ул. «Н.Василиади», кш 2.14, п.22 «Доставка и монтаж чугунен капак» – да се има предвид 1бр.

В количествената сметка на ул. «Орловска», кш 2.15, п.22 «Доставка и монтаж чугунен капак» – да се има предвид 1бр.

В количествената сметка на ул. «Орловска», кш 2.16, п.22 «Доставка и монтаж чугунен капак» – да се има предвид 1бр.

В количествената сметка на ул. «Орловска», кш 2.17, п.22 «Доставка и монтаж чугунен капак» – да се има предвид 1бр.

**Въпрос 2:** В подобект 3 – рехабилитация на помпена станция Петкова нива (Камъка) – за т.11 бетон В15 2м2, моля да потвърдите мерната единица и ако е м2 да укажете каква е дебелината.

**Отговор 2:** Допусната е техническа грешка. В подобект 3 – «Рехабилитация на помпена станция Камъка», поз.11 мерната единица е м3

**Въпрос 3:** В подобект 5 – Рехабилитация на канализационната мрежа на централната градска част в проекта за Главен колектор 2 десен – Главен колектор 2 десен до спортна зала смесена канализация

За т.25 Доставка и монтаж на канализационни тръби DN1200-267 м. в чертежите са показани бетонови тръби, а в спецификацията са записани РР тръбни канали SN10 с диаметър на тръбата ф1200. Какви тръби да заложим – бетонови или РР?

**Отговор 3:** Бетонови муфени тръби ф1200 .

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрената документация за участие. Настоящите разяснения, заедно с цялата документация за участие, са достъпни на официалната интернет страница на Възложителя - Община Габрово: <http://www.gabrovo.bg/bg/article/1803>

**ТАНЯ ХРИСТОВА**

Кмет на Община Габрово

Изготвили: Звено за изпълнение на проект



Габрово, 5300, пл. Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, [www.gabrovo.bg](http://www.gabrovo.bg)