



пътят на водата

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ 1977-01-03-213/1
19.03.2012

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

Предмет: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП «ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.»

Относно: разяснение 2 на Община Габрово по провеждане на процедурата за обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждането на горесцитираната процедура и постъпило запитване с вх.№ УРП-01-03-213/09.03.2012 г., Община Габрово, в качеството си на Възложител на обществената поръчка, прави следните разяснения:

Въпрос 1:

В количествената сметка - ул. Градище и ул. Любен Каравелов – клон 01 (ул. Градище, ул. Мир и ул. Любен Каравелов)/ строителна и монтажна – смесена канализация – поз.41 преливник – не може да бъде остойностена, тъй като липсват чертежи.

Моля да ни бъдат предоставени всички налични чертежи, касаещи гореспоменатата позиция.

Отговор 1: Чертежи за Преливник №15 са достъпни на следния адрес:

<http://www.gabrovo.bg/bg/article/1803> и

<http://waterprojectgabrovo.eu/page.php?c=16&status=3140>.

При остойностяване на Преливник №15 – поз.41, всички количества трябва да бъдат съобразени с приложените чертежи – приложение 1 към настоящото разяснение

Въпрос 2: В количествената сметка – дъждовна канализация – ул. Бр. Миладинови (дъждовен клон 1)/ строителна и монтажна – поз. 30 заустване Ф800 в дере по детайл – не може да бъде остойностена, тъй като липсват чертежи.

Моля да ни бъдат предоставени всички налични чертежи, касаещи гореспоменатата позиция.

Отговор 2: Да се счита заустване в река с диаметър Ø800, като за остойностяване да се гледа чертежа за детайл – „Заустване в приемник с тръби над Ø600”.

Въпрос 3: В количествената сметка ул. Юджийн Скайлер – профил 10 и профил 11 – поз. 26 – разваляне и възстановяване лежащи стълби.

Моля за разяснение къде е местоположението на „лежащи стълби“ и какво трябва да бъде включено в остойностяването на тази позиция.

Отговор 3: Част от ул. Юджийн Скайлер представлява стълбище. Участникът следва да предвиди разбиване на армирано бетоново стълбище със средна дебелина до 20 см., основа от уплътнена трошенокаменна настилка с дебелина 20 см., направа кофраз, армировка – 4,7 кг/м² и полагане на бетон клас В25 със средна дебелина до 20 см.

Въпрос 4: В количествената сметка гл. кол. I-ляв/ строителна и монтажна – поз. 9 – „плътно укрепване и разкрепване на изкопи В=или<6

Моля за разяснение, каква е дълбочината на укрепването Н?

Отговор 4: Да се счита за дадената позиция 9 – «ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М, Н=или<6М»

Въпрос 5: В количествената сметка ул. Градище и ул. Любен Каравелов – клон 05а и 05б (ул. Мир)/ строителна и монтажна – битова канализация – поз.26 ст. Обсадна тръба 530/12 мм с монтиран в нея РРР тръбен канал – SN10 , с диаметър на тръбата Ф300 и поставена топлоизолация между двете тръби.

Моля да ни бъдат предоставени всички налични чертежи, касаещи гореспоменатата позиция или Възложителят да разясни какво се има предвид.

Отговор 5: За подобект Рехабилитация/ разширяване на канализация ул. «Любен Каравелов» и ул. «Градище» - преминаване през дере ул. «Мир», част Технологична от работния проект, е достъпна на следния адрес: <http://www.gabrovo.bg/bg/article/1803> и <http://waterprojectgabrovo.eu/page.php?c=16&status=3140>, като приложение 2 към настоящото разяснение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрената документация за участие. Настоящите разяснения, заедно с цялата документация за участие, са достъпни на официалната интернет страница на Възложителя - Община Габрово: <http://www.gabrovo.bg/bg/article/1803>

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово



Изготвили: Звено за изпълнение на проект***



Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg