



На вх. №ИЕ-01-03-53/12.04.2013г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
 ОБЩИНА ГАБРОВО
 № ИЕ-01-03-53-1
15.04.2013г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: **Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ „Перуника”- база 2, гр. Габрово и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, отговаряме следното:**

Въпрос:

Моля да дадете разяснение по детайли № 3, № 4 и № 5 от проекта по част АС за топлоизолиране на таваните с лепене и дюбелиране. При полагане на топлоизолация вътрешно по тавани с лепене и дюбелиране от тежестта на топлоизолацията периферните глави на дюбелите се късат и топлоизолацията се отделя от тавана. Изпълнението по този начин на системата е рисковано поради опасността от отделяне и падане на топлоизолационните плоскости, за което прилагаме и снимков материал. Моля да уточните вида на дюбелите за дюбелиране на топлоизолационните плоскости за

3 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ				
3	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪТРЕШНИ ТАВАНИ EPS 10 CM- ДОСТАВКА И МОНТАЖ		м2	732

4	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОД			
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪТРЕШНИ ТАВАНИ С EPS 5CM - ДОСТАВКА И МОНТАЖ		м2	225

Отговор

Приложените детайли към инвестиционния проект са относими за полагане на топлоизолационни (ТИ) системи с експандиран полистирол (EPS), независимо от това, чие производство ще са вложените материали и какви са конкретните технологични рецепти и предписания. Изискванията към ТИ плоскости от



експандиран полистирен, подходящи за фасадни топлоизолационни системи са описани в **ETAG 004 (Европейско ръководство за изпълнение на интегрирани топлоизолационни системи с крайно покритие тънкослойна мазилка)**.

За правилното изолиране на сградите са разработени и прилагани различни топлоизолационни системи и предлагани под съответни търговски марки.

С инвестиционните проекти за сградите се предлагат продукти, в случая - материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации, предвидени с проекта, и на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Продуктите, които ще се вложат на обекта, трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи съответствието им със действащите стандарти и параметрите заложиени изчисленията по проекта.

Предвид, че инвестиционният проект е част от техническите спецификации към документацията по тръжна процедура за възлагане на изпълнението на планираните с проекта СМР по реда на ЗОП, не е допустимо конкретизиране на детайли и технологии.

Тези системи следват строга последователност на изпълнение и не бива да бъдат нарушавани технологията на полагане на топлоизолация (ТИ), както и факторите, с които се изисква съобразяване. Предвид, че всеки производител и доставчик на ТИ системи гарантира продукцията и техническите показатели само при спазване на конкретните технологични рецепти и предписания, следва стриктно те да се прилагат от изпълнителя на СМР, съобразно с сертификатите на вложените материали и технологии.

Техническите изисквания за изпълнение на топлоизолационните работи са дадени в приложенията към тръжната документация „Технически спецификации” и архитектурния проект.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово

