ОБЕКТ: **„Аварийно укрепване и възстановяване пропадане на участък от улична мрежа с осови точки 188м – 188ж – 188г – 188д – 188е от кв.13 по плана на гр. Габрово – 72 част (подход към Габинвест)**

ПРОГНОЗНА ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	мярка	к-во	ед. цена	стойност
1	2	3	4	5	6
1	Разбиване компрометирана настилка	м2	100,00	2,20	220,00
2	Разбиване армиран бетон	м2	100,00	3,80	380,00
3	Натоварване и изхвърляне на стр.отпадъци /настилка и бетон/	$м^3$	40,00	10,20	408,00
4	Почистване дъно	м2	100,00	2,10	210,00
5	Подливане фундаменти 90/90	бр	10,00	165,00	1 650,00
6	Кофраж ивичини основи	м2	72,00	20,60	1 483,20
7	Армировка ивични основи	кг	322,00	1,50	483,00
8	Бетон ивични основи	м3	14,40	155,00	2 232,00
9	Укрепване подземни съществуващи комуникации	бр	4,00	195,00	780,00
10	Обратно засипване около подземни комуникации	$м^3$	16,00	24,00	384,00
11	Подложен бетон В 10, вкл. превоз	$м^3$	2,15	120,00	258,00
12	Кофраж	$м^2$	100,00	20,60	2 060,00
13	Армировка	$м^2$	3 960,00	1,50	5 940,00
14	Бетон В 30 , вкл. превоз	$м^3$	25,00	170,00	4 250,00
15	Обратно засипване с фракции	$м^3$	320,00	25,00	8 000,00
16	Монтаж с автокран	мсм	4,00	360,00	1 440,00
	СМР				**30 178,20**
	непредвидени разходи 10 %				3 017,82
	Всичко с непредвидени				**33 196,02**
	ДДС 20%				6 639,20
	Общо с ДДС				**39 835,22**

Изготвил: инж.М.Корназов - главен експерт д-я ИЕ