

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА за допълнително и неотложно възникнали строително-монтажни работи за финансиране със средства от целеа субсидия за капиталови разходи на Община Габрово за 2025г.					
ОБЕКТ: „АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА ТЕРЕН ЗАД СПОРТНО ХАЛЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД ГАБРОВО“					
ВЪЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО					
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "СКАЙ-РОС"					
АВТОРСКИ НАДЗОР: ФИЧЕТО ЕООД, ГР.ГАБРОВО					
№ по ред	Вид СМР	Ед.мярка	Количество	Ед. цена, лева без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Машинен изкоп в земни почви за направа на път	м3	9 664,00	8,87	85 719,68
2	Транспорт на излишни земни и скални маси на 5км	м3	11 960,00	5,72	68 411,20
	ОБЩО:				154 130,88
	ДДС 20 %:				30 826,18
	Всичко с ДДС:				184 957,06

ИЗГОТВИЛ:

Инж. Момчил Корназов,
гл. експерт в дирекция
"Инфраструктура и екология"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД "СКАЙ-РОС"

АВТОРСКИ НАДЗОР:

"ФИЧЕТО" ЕООД

СЪГЛАСУВАЛ:

Инж. Деян Дончев,
Зам. Кмет СИЕ

СТАНОВИЩЕ

Обект: АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА ТЕРЕН ЗАД
СПОРТНО ХАЛЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" - гр. ГАБРОВО

За обекта е изготвен технически проект в периода 2022-2023 година, одобрен от гл. архитект на Община Габрово на 20.12.2023 г. Издадено е Разрешение за строеж №274 от 21.12.2023г. влязло в сила на 08.01.2024г. Обектът е IV категория строеж съгласно чл. 137, ал.1, т.4, буква „а“ съгласно ЗУТ и чл.8, ал.1, т.1, буква „а“ от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Строителните дейности са започнали на 23.12.2024 г. с подписването на Акт 2а, Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Обектът представлява изграждане на подпорна стена зад спортно хале на стадион „Хр. Ботев“ в гр. Габрово.

Проектирана е подпорна стена с дължина 100м. и конструктивна височина $H=750\text{см}$. При проектирането липсваха геоложки проучвания за уточняване на физико-механичните показатели на земните почви. В количествената сметка е заложен траншеен изкоп с широчина на основата $B=400\text{см}$. и откос 3:1. Общото количество на земните изкопи е 2400м^3 . От огледи на място по време на изпълнение на временния път установих, че вида на земните почви не позволява откосите да се изпълнят с проектния наклон. Временният път да се изпълни успоредно на трасето на изкопа за основа и да се изведе в ниската част към бариерата до съществуващият път.

Това налага увеличаване на изкопа за направа на временен път и осигуряване на безопасни условия за изпълнение на предвидените в проекта СМР. Всички допълнителни количества следва да се отразят в актове – образец 12 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ПРОЕКТАНТ:

ИНЖ. БОГОМИЛ БЕЛЧЕВ,
УПРАВИТЕЛ НА „ФИЧЕТО“ ЕООД